

## B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

### ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len "Zmluva")

#### 1. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Obec Žaškov  
**Sídlo:** Obecný úrad 112, 027 21 Žaškov  
**Štatutárny zástupca:** Milan Pavlovčík  
**Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:** Milan Pavlovčík  
**e-mail:** ocu.zaskov@dkubin.sk  
**IČO:** 00315052  
**DIČ:** 2020561939  
**IČ DPH:** -  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko a.s.  
**Číslo účtu:** SK955600000004050517006  
(ďalej len "Objednávateľ")

**Zhotoviteľ:** HYDROS Bánovce, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Trenčianska cesta 1573/114  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Rudolf Košík, konateľ  
**Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:** Ing. Rudolf Košík  
**vo veciach technických:** Ing. Rudolf Košík  
**IČO:** 34 117 873  
**DIČ:** 2020417091  
**IČDPH:** SK2020417091  
**Obchodný register:** Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 557/R  
**Bankové spojenie:** SLSP Bánovce nad Bebravou  
**Číslo účtu:** 38513362/0900  
**IBAN:** SK65090000000038513362  
(ďalej len "Zhotoviteľ")

#### 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe „Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov“ (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi.
- 2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo.
- 2.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy obdržal od Objednávateľa dve vyhotovenia projektovej dokumentácie na zhotovenie Diela (ďalej len "Projektová dokumentácia"). Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy dôkladne oboznámil s Projektovou dokumentáciou. Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby slúžilo k určenému účelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 2.6 Predmet plnenia musí byť realizovaný v súlade s Projektovou dokumentáciou v rozsahu oceneného výkazu výmer-rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných prác, ktoré sú v súlade s Projektovou dokumentáciou v rozsahu oceneného výkazu výmer.

#### 3. Cena za Dielo

- 3.1 Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu

cena bez DPH	179. 101,43 EUR
20 % DPH	35. 820,29 EUR
cena vrátane DPH	214. 921,72 EUR

- 3.2 Cena za Dielo bola zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, Projektovej dokumentácie a súťažných podkladov. Všade kde sa v Zmluve spomína cena za Dielo, má sa tým na mysli cena Diela vrátane DPH.
- 3.3 Cena za Dielo je cena maximálna a zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov Zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednávateľovi tak, aby bolo Dielo užívania schopné a spôsobilé na kolaudáciu, vrátane dopravných nákladov, skladného, nákladov na vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie Diela, prípravné stavebné práce, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska a pod. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu Diela s výnimkou možností podľa bodu 3.6. tohto článku, sú vylúčené.
- 3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbach.
- 3.5 Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré Zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú Zhotoviteľa a platia počas trvania Zmluvy.
- 3.6 K zmene ceny môže dôjsť:
- 3.6.1 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
  - 3.6.2 pre zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke. Toto musí Zhotoviteľ preukázať.

#### 4. Platobné podmienky

- 4.1 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo nasledovne:
- 4.1.1 čiastkovými faktúrami,
  - 4.1.2 konečnou faktúrou.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať jedenkrát mesačne, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca súpis vykonaných prác a dodávok a predložiť ho Objednávateľovi k odsúhlaseniu a to v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za Dielo. Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol a fotodokumentácia zrealizovaných prác a to obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté v rozsahu minimálne 30 digitálnych fotografií na CD/ DVD. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Stavebný dozor najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom Zhotoviteľovi na prepracovanie, prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží ich na odsúhlasenie stavebnému dozoru.
- 4.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru raz mesačne na základe schválených súpisov vykonaných prác za mesiac, za ktorý je predmetná faktúra vystavená.
- 4.4 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi príslušnú faktúru vrátane príloh (s výnimkou fotodokumentácie na CD/DVD) v štyroch vyhotoveniach v písomnej forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a tiež v elektronickej forme na e-mailovú adresu Objednávateľa, pričom za deň doručenia sa považuje neskorší z predmetných spôsobov doručenia faktúry.
- 4.5 Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie faktúra a jej číslo,
  - označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), IČO, DIČ, IČ DPH,
  - označenie banky a čísla účtu,
  - miesto a názov Diela, evidenčné číslo stavby,
  - číslo Zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
  - označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác a/alebo vybavenia v zmysle ekonomickej klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42,
  - zdaniteľné obdobie,
  - deň vystavenia, odoslania a deň splatnosti faktúry,
  - účtovanú čiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta,
  - pečať a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa.
- 4.6 K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti
- krycí list faktúry,
  - zisťovací protokol,
  - schválený súpis vykonaných prác,

Podlimitná zákazka podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií.
- 4.7 Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 14 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a okrem náležitostí uvedených v bode 4.5 musí obsahovať:
- vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet zmluvy – na základe schválených súpisov prác,
  - započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby,
  - vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút ako aj oprávnených zákonných a zmluvných nárokov objednávateľa na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa,
  - vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol, resp. pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie Diela.
- 4.8 Faktúra bude rozpisaná podľa klasifikácie produkcie za účelom zaradenia do HIM.
- 4.9 V prípade, ak faktúry Zhotoviteľa nebudú obsahovať náležitosti v zmysle bodov 4.5 až 4.7 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
- 4.10 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
- 4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy zabezpečí, a pri podpise zmluvy a po vyzvaní Objednávateľom odovzdá Objednávateľovi výkonovú bankovú záruku v prípade, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „výkonová banková záruka“) v sume 25% z celkovej sumy diela. Výkonová banková záruka bude vystavená renomovanou bankou podnikajúcou na území SR, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 25% z celkovej sumy diela s tým, že obsahom žiadosti bude bližšie špecifikované porušenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, v období medzi nadobudnutím účinnosti zmluvy a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých oznámených väd a nedorobkov.
- 4.12 Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade využitia výkonovej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t.j. do 25% z celkovej sumy diela, a to najneskôr do 14 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 4.13 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela po vyzvaní Objednávateľom odovzdá Objednávateľovi záručnú bankovú záruku zabezpečujúcu povinnosti Zhotoviteľa počas záručnej doby pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „záručná banková záruka“) v sume 5% z celkovej sumy diela. Záručná banková záruka bude vystavená renomovanou bankou podnikajúcou na území SR, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 5% z celkovej sumy diela s tým, že obsahom žiadosti bude bližšie špecifikované porušenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, v období počas plynutia záručnej doby na dielo.
- 4.14 Objednávateľ je oprávnený použiť záručnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ nepristúpi k sanácii väd diela a vady diela neodstráni v stanovenej lehote. V prípade využitia záručnej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť záručnú bankovú záruku do plnej výšky, t.j. do 5% z celkovej sumy diela, a to najneskôr do 14 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

## 5. Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch podľa harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- a) prevziať stavenisko v lehote podľa harmonogramu prác,
  - b) predložiť kontrolný a skúšobný plán etapy do 10 dní odo dňa podpisu Zmluvy,
  - c) začať stavebné práce do 7 dní od prevzatia staveniska,
  - d) realizovať stavebné práce do 20 pracovných dní,
  - e) uvoľniť stavenisko do 7 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 5.3 V prípade porušenia povinností uvedených v bode 5.2 písm. a), c) a e) Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 € (slovom päťdesiat eur) za každý deň omeškania.

## 6. Vykonalie Diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť kompetentného zástupcu na stavenisku počas celej doby realizácie Diela.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, prípadne neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.

- 6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii Diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu Diela.
- 6.4 Zhotoviteľ určuje zamestnanca ....., ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zároveň určuje hlavného koordinátora činnosti .....
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisania Zmluvy odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov vrátane fotokópií živnostenského listu a osvedčení oprávňujúcich Zhotoviteľa k realizácii Diela.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní písomne sa vyjadriť k oznámeniu o zmene subdodávateľa. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že zmenu subdodávateľa schválil. V prípade, ak Objednávateľ s osobou subdodávateľa nesúhlasí, Zhotoviteľ nie je oprávnený prostredníctvom neho vykonávať Dielo. V prípade, ak Zhotoviteľ realizuje Dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá ako by Dielo vykonával sám.
- 6.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že
- 6.7.1 prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie Diela a nemá k nim žiadne námietky,
- 6.7.2 všetky požadované výkony a stavebné práce sú mu jasné a nemá k nim žiadne námietky,
- 6.7.3 na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný realizovať Dielo bez vád, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených termínoch a kvalite.
- 6.8 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru ..... a Zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby .....
- 6.9 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko podľa harmonogramu prác bez práv tretích osôb.
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytyčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady.
- 6.11 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne a výrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, náklady na odber energií a ostatné náklady z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska priamo dodávateľom týchto služieb.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť 24 hodín denne a to na vlastné náklady, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.13 Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác bude dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť zhotovovania Diela podľa Zmluvy. Náklady sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.14 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške.
- 6.15 Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a preukázať vhodnosť technických vlastností diela podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami (preukaznými a kontrolnými) v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác.
- 6.16 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozoru predložiť mu všetky výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním Diela, vrátane výsledkov kontrol kvality – atesty.
- 6.17 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.
- 6.18 V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
- 6.19 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za účasti zainteresovaných subjektov.
- 6.20 Všetky materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Tie materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezvadnými.
- 6.21 Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela.
- 6.22 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedorobky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie zmluvy.

## 7. Stavebný denník

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
- 7.2 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
- 7.3 Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 7.4 Ak stavbyvedúci do päť pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

## 8. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
- 8.2 Závazok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo je splnený odovzdaním a prevzatím Diela Objednávateľom v súlade s týmto článkom Zmluvy.
- 8.3 Prevzatím Diela Objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný minimálne 15 dní vopred písomne oznámiť Objednávateľovi, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v preberacom konaní:
- 3 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
  - zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,
  - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
  - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
  - zápisnice o vykonaní skúšky vodotesnosti potrubia,
  - vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov,
  - stavebný denník,
  - doklad o naložení s odpadmi,
  - návody na použitie zabudovaných zariadení.
- 8.6 Neodovzdanie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v bode 8.5 je dôvodom na odmietnutie prevzatia Diela Objednávateľom.
- 8.7 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať:
- základné údaje o Diele,
  - zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
  - súpis zistených väd a nedorobkov,
  - lehoty na odstránenie väd a nedorobkov,
  - zoznam odovzdaných dokladov,
  - prehlásenie o odovzdaní Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom,
  - konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania,
  - prípadný termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko,
  - dátum,
  - podpisy oprávnených osôb.
- 8.8 V prípade výskytu väd ( s výnimkou drobných väd a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie Diela a neznižujú jeho hodnotu) nie je Objednávateľ povinný Dielo prevziať.

## 9. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi dohodnuté vlastnosti, že spĺňa všetky technické a ekonomické parametre, že Dielo bolo vykonané podľa osvedčených technológií a podľa záväzných technických noriem, v súlade s hygienickými, ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo nemá žiadne vady.
- 9.2 Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných väd:
- do 24 hodín pri vadách brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pri ktorých hrozí bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na majetku,
  - do 3 pracovných dní pri ostatných vadách.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v lehote 5 dní, ak je to technologicky možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 9.5 Vady Diela reklamované u Zhotoviteľa v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne pokiaľ vznikli v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa. Ak vady vznikli z iného dôvodu, zhotoviteľ ich odstráni za úhradu.

Podlimitná zákazka podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- 9.6 V prípade, ak by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu Diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny Diela bez odstránenia reklamovanej vady.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie neznesie odklad.
- 9.8 Stavebný materiál, resp. realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich zabudovaním. Tým však Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a stavebných prác.
- 9.9 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili počas vykonávania Diela, pri odovzdaní a prevzatí Diela a počas záručnej doby.
- 9.10 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vady riadne a včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 € za každý začatý deň omeškania. Objednávateľ má zároveň nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 9.11 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené vady riadne a včas alebo ak Zhotoviteľ začne odstraňovať ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo vady odstrániť sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade nie je Objednávateľ viazaný cenami uvedenými vo výkaze výmer.
- 9.12 Uplatnením nárokov z väd Diela nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.

## 10. Zmluvné pokuty

- 10.1 V prípade:
- 10.1.1 nedodržania termínu zhotovenia Diela,
  - 10.1.2 nedodržania termínov podľa harmonogramu prác,
  - 10.1.3 omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním Diela
- má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny Diela za každý deň omeškania.
- 10.2 V prípade, ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa nedodrží projekt, túto Zmluvu alebo akúkoľvek jej prílohu, použije iný stavebný materiál, iné stavebné postupy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000 € za každé takéto porušenie Zmluvy.
- 10.3 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa podľa čl. 6.6 Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie 1.000 € za každé porušenie tejto povinnosti.
- 10.4 V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 €, ak nie je ustanovená osobitná výška.
- 10.5 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.
- 10.6 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo Zmluvy.

## 11. Odstúpenie od zmluvy

- 11.1 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak
- Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom,
  - bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie - odstúpenie bude možné len v prípade, že na majetok zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo bude prebiehať exekúcia
  - Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou,
  - Zhotoviteľ neprevzal stavenisko alebo mešká so začatím prác - ak ide o omeškanie viac ako 15 pracovných dní,
  - je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov uvedených v harmonograme - ak ide o omeškanie viac ako 15 pracovných dní.
- 11.2 Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak
- je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny viac ako 30 dní po lehote splatnosti,
  - Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie Diela ani do 30 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa.
- 11.3 Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách.
- 11.4 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
- 11.5 Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

## 12. Poistenie a ochrana zdravia pri práci

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný uzavrieť a udržiavať v platnosti poisťňu zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou

- činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
- 12.2 Poistná zmluva podľa bodu 12.1 tohto článku Zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednosť Zhotoviteľa počas záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto Zmluvy vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na Diele prejavia v záručnej dobe.
- 12.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu a poistiť ho proti vzniku škody.
- 12.4 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkolvek jeho časti, materiálov alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy.
- 12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vinkulovať v prospech Objednávateľa všetky poistné plnenia, na ktoré môže vzniknúť nárok v zmysle poistných zmlúv uzavretých podľa tohto článku Zmluvy.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku /iného než Dielo/, súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkolvek osoby ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.
- 12.7 Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulácia poistného plnenia v prospech Objednávateľa nezaväzuje Zhotoviteľa povinnosti nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poistnou udalosťou na Diele alebo iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spôsobenú škodu vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na navrátenie do pôvodného stavu Diela alebo iných vecí alebo poistné plnenie neposkytne vôbec.
- 12.8 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platiach poistného. Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť príslušné poistné zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa podpisania tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ v danom termíne takúto poistnú zmluvu neuzatvorí, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každé jednotlivé porušenie; nárok na náhradu škody Objednávateľa tým nie je dotknutý.
- 12.10 Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok.
- 12.11 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“):
- 12.11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
  - vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa,
  - minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.
- 12.11.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
- 12.11.3 Zhotoviteľ je si vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka, zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
- 12.11.4 Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.
- 12.12 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.

### 13. Riešenie sporov

- 1.1 Spory zmluvných strán neopravňujú Zhotoviteľa zastaviť práce. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálo-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

### 14. Záverečné ustanovenia

Podlimitná zákazka podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- 14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 14.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva je účinná dňom pridelenia NFP Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) z PRV/2015 a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 14.3 Zhotoviteľ je povinný pred podpisom Zmluvy preukázať sa uzatvorením poistenia pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela Zhotoviteľa, a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenia v platnosti po celú dobu trvania tejto zmluvy.
- 14.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodanými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetkú potrebnú súčinnosť.
- 14.5 Ostatné právne vzťahy, výslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
- 14.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 14.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  
Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia  
Príloha č. 2 – Rozpočet  
Príloha č. 3 – Harmonogram prác  
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
- 14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia a preto zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

V Žaškove dňa 6.12.2016


V Bánovciach nad Bebravou dňa 30.11.2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Milan Pavlovčík, starosta obce



Ing. Rudolf Košík, konateľ





### Krycí list stavby

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho d. Miesto:

Ks:

Zákazka: R2014-102

Spracoval: Anna Margolienová

Dňa

30.3.2016

Odberteľ: obec Žaškov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Ľubica Kisková, Bysterecká 2066/1, Dolný Kubi IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	73 741,49	1 558,51	75 300,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	36 879,76	25 072,54	61 952,30	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	29 204,50	0,00	29 204,50	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>166 456,80</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14			19		
15			20	Spolu	<b>0,00</b>

Projektant, rozpočtár	E		Celkové náklady
	21	Súčet riadkov 5, 10, 15, 20	166 456,80
	22	DPH 20% z 166 456,80	33 291,36
	23	DPH 0% z 0,00	0,00
	24	Spolu	<b>199 748,16</b>
	F		

Odberteľ

Dodávateľ



**HYDROS Bánovce** spol. s r.o.  
 TRENČIANSKA CESTA 1573/ 114  
 957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU  
 IČO: 34 117 873, IČ DPH: SK2020417091  
 tel.: 038/7603646



## Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	0%

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Kultúrny dom - Zateplenie (922,382m2)+ striešky	122 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	122 057,35
SO 01 Kultúrny dom - Výmena výplní otvorov (3,85m2)	3 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,85
SO 01 Kultúrny dom - Okapový chodník	17 723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17 723,38
SO 01 Kultúrny dom - Zateplenia podkrovia (411,995m2)	23 675,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 675,22
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>166 456,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 456,80</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>166 456,80</b>					<b>33 291,36</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom</b>						<b>199 748,16</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu Miesto:							
Objekt: SO 01 Kultúrny dom - Zateplenie + striešky Ks:							
Zákazka: R2014-102		Spracoval: Anna Margolienová		Dňa 30.3.2016			
Odberateľ: obec Žaškov			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.			IČO:				
			DIČ:				
Projektant: Ing. Ľubica Kisková, Bysterecká 2066/1, Dolný Kubi			IČO:				
			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	57 634,18	0,00	57 634,18	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	26 325,71	8 892,96	35 218,67	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	29 204,50	0,00	29 204,50	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>122 057,35</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant, rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	122 057,35
					22	DPH 20% z	122 057,35 24 411,47
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu	<b>146 468,82</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			
				  <b>HYDROS Bánovce</b> spol. s r.o. TRENCIANSKA CESTA 1573/ 114 957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU IČO: 34 117 873, IČ DPH: SK2020417091 tel.: 038/7603646			

Odberateľ: obec Žaškov

Spracoval: Anna Margolienová

Projektant: Ing. Ľubica Kisková, Bysterecká 2066/1, Dolný Kubín

Ks:

Dodávateľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Dátum: 30.03.2016

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov

Objekt: SO 01 Kultúrny dom - Zateplenie + striešky

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	279,22	0,00	279,22	0,0000	1,2600
ZÁKLADY	258,35	0,00	258,35	7,4100	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	519,75	0,00	519,75	6,1400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	37 617,56	0,00	37 617,56	17,4700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	18 048,36	0,00	18 048,36	3,9000	0,0700
PRESUNY HMŔT	910,94	0,00	910,94	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>57 634,18</b>	<b>0,00</b>	<b>57 634,18</b>	<b>34,9200</b>	<b>1,3300</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	222,52	349,94	572,46	0,5200	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	4 162,69	1 476,45	5 639,14	4,0800	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	6 911,39	0,00	6 911,39	1,1200	0,5600
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	639,98	0,00	639,98	0,0000	4,6000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	162,32	89,88	252,20	0,1300	0,0000
KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLA	9 223,16	6 976,69	16 199,85	6,8700	0,0000
NÁTERY	4 777,00	0,00	4 777,00	0,4600	0,0000
MAĽBY	226,65	0,00	226,65	0,0400	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>26 325,71</b>	<b>8 892,96</b>	<b>35 218,67</b>	<b>13,2200</b>	<b>5,1600</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	29 204,50	0,00	29 204,50	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>29 204,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29 204,50</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>113 164,39</b>	<b>8 892,96</b>	<b>122 057,35</b>	<b>48,1300</b>	<b>6,4900</b>

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov / SO 01 Kultúrny dom - Zateplenie + striešky

Odberateľ: obec Žaškov	Spracoval: Anna Margolienová
Projektant: Ing. Ľubica Kisková, Bysterecká 2066/1, Dolný Kubín	Ks:
Dodávateľ: HYDROS Bánovce. Spol. s r.o.	Dátum: 30.03.2016
Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov	
Objekt: SO 01 Kultúrny dom - Zateplenie + striešky	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód polož.	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		<b>Práce HSV</b>							
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	13220110 1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,869	21,38		39,96	0,000	0,000
2	13220110 9	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,869	6,05		11,31	0,000	0,000
3	13320110 1	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,400	32,53		45,54	0,000	0,000
4	13320110 9	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,400	4,47		6,26	0,000	0,000
5	16220110 1	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m - použije sa na terénne úpravy	M3	3,269	1,19		3,89	0,000	0,000
6	11310714 2	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, vr. vyrezania otvorov, odvozu a poplatku za skládku - 0,18100t	m2	6,960	24,75		172,26	0,000	1,260
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>279,22</b>	<b>0,00</b>	<b>279,22</b>	<b>0,000</b>	<b>1,260</b>
		<b>ZÁKLADY</b>							
7	27152111 1	Vankúše zhuŕnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	0,350	38,76		13,58	0,630	0,000
8	27431361 1	Betón základových pásov a pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,602	87,41		140,03	3,873	0,000
9	27531361 1	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,200	87,28		104,74	2,903	0,000
		<b>ZÁKLADY</b>			<b>258,35</b>	<b>0,00</b>	<b>258,35</b>	<b>7,410</b>	<b>0,000</b>
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
10	4303214R 1	Schodiskové konštrukcie z betónu prostého vr. debnenia , oddebnenia , prehľadania	M3	2,500	207,90		519,75	6,136	0,000
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>519,75</b>	<b>0,00</b>	<b>519,75</b>	<b>6,140</b>	<b>0,000</b>
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
11	61099111 1	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	122,340	1,23		150,48	0,012	0,000
12	61146111 5	Príprava podkladu, prednástrek ,pod omietky stropov,zvýšenie príľnavosti náterom - penetrácia podkladu	m2	126,342	1,43		180,67	0,038	0,000
13	61146114 4	Vnútorná omietka stropov štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie,	m2	118,052	7,31		862,96	0,779	0,000
14	62146491 5	Vonkajšia penetrácia podhladov silikátová ST biela pod omietky , silikátové fasádne a fasádne farby	m2	8,290	1,00		8,29	0,002	0,000
15	62241111 1	Príplatok za styk dvoch farieb	m2	521,415	1,57		818,62	2,463	0,000
16	62246422 1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová hr. 2 mm na zatepľovací systém farebný odtieň	m2	575,265	14,43		8 301,07	1,553	0,000
17	62246749 5	Vonkajšia penetrácia stien, silikátová ST biela pod omietky silikátové fasádne a fasádne farby	m2	521,415	0,94		490,13	0,115	0,000
18	62525001 5R	Dodávka a montáž prechodovej lišty medzi omietkou a kamenným obkladom	m2	10,000	14,85		148,50	0,101	0,000
19	62525002 8	Kontaktný zatepľovací systém ostenia bez povrchovej úpravy, EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN hr. izolantu 30 mm	m2	74,190	24,70		1 832,49	0,699	0,000
20	62525007 5	Kontaktný zatepľovací systém Polystyrén bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm - stropy	m2	126,342	26,91		3 399,85	1,280	0,000
21	62525015 7	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN kotvený tanier. kotvami s oceľ. trňom hr. 120 mm	m2	84,045	47,49		3 991,30	1,020	0,000
22	62599105 0	Kontaktný zatepľovací systém ostenia bez povrchovej úpravy, EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN hr. izolantu 50 mm (podbitky a zádverie	m2	65,150	21,06		1 372,06	0,827	0,000

## Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žažkov / SO 01 Kultúrny dom - Zateplenie + striešky

Por.č.	Kód polož.	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
23	625991120	Kontaktný zatepľovací systém ostenia bez povrchovej úpravy, EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN hr. izolantu 120 mm vr. kotiev s oceľovými trými napr. EJOT - TID-T 8L/60 x295	m2	572,655	25,75		14 745,87	8,452	0,000
24	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií saponát na čistenie fasády,	m2	657,635	2,00		1 315,27	0,132	0,000
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>37 617,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37 617,56</b>	<b>17,470</b>	<b>0,000</b>
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
25	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	1 441,110	1,90		2 738,11	0,000	0,000
26	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	2 882,220	1,38		3 977,46	2,046	0,000
27	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	120,723	3,23		389,93	0,200	0,000
28	944944103	Ochranná sieť na lešenie	m2	1 441,110	2,08		2 997,51	0,079	0,000
29	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 15 m	m2	1 441,110	1,22		1 758,15	0,000	0,000
30	953945108	Profil soklový hliníkový pre hr. izolantu 120 mm	m	128,308	5,53		709,54	0,000	0,000
31	953945111	Lišta rohová	m	90,000	2,40		216,00	0,000	0,000
32	953945112	Profil okenný, dverový dilatčný	m	293,700	2,30		675,51	0,000	0,000
33	953996121	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	240,400	5,79		1 391,92	0,209	0,000
34	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,486	11,84		76,79	0,000	0,000
35	979081112	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,486	0,42		2,72	0,000	0,000
36	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	6,486	7,48		48,51	0,000	0,000
37	979082112	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,486	0,84		5,45	0,000	0,000
38	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	6,486	24,75		160,52	0,000	0,000
39	979089711	Prenájom kontajneru 2 m3	ks	1,000	49,50		49,50	0,000	0,000
40	6124449R1	Demontáž a spätná montáž svietidiel , tabuliek, info. tabuľ namontovaných na fasáde pred zateplením	kpl	11,000	247,50		2 722,50	1,154	0,000
41	6124449R1	Demontáž vetracích žaluzií spätná montáž vr. nových náterov	ks	2,000	39,60		79,20	0,210	0,000
42	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	53,300	0,92		49,04	0,000	0,072
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			<b>18 048,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18 048,36</b>	<b>3,900</b>	<b>0,070</b>
		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
43	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,915	26,09		910,94	0,000	0,000
		<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>910,94</b>	<b>0,00</b>	<b>910,94</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>57 634,18</b>	<b>0,00</b>	<b>57 634,18</b>	<b>34,920</b>	<b>1,330</b>
		<b>Práce PSV</b>							
		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>							
44	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	84,450	0,19		16,05	0,014	0,000
45	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením cca 30 cm nad terén	m2	84,450	2,27		191,70	0,048	0,000
46	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	563,911	0,0262		14,7700	0,000	0,000
47	111631500	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL sudy	T	0,025		1 212,73	30,72	0,025	0,000
48	628322100	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	101,340		3,15	319,22	0,431	0,000
		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>			<b>222,52</b>	<b>349,94</b>	<b>572,46</b>	<b>0,520</b>	<b>0,000</b>

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žašov / SO 01 Kultúrny dom - Zateplenie + striešky

Por.č.	Kód polož.	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
49	762081060	Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, viacstranné	m2	114,219	3,33		380,35	0,000	0,000	
50	762083120	Zvláštne výkony profilovania zhlaví trávov do 160 cm2	ks	150,000	1,36		204,00	0,000	0,000	
51	762083130	Zvláštne výkony profilovania zhlaví trávov nad 160cm2 do 320cm2	ks	22,000	2,32		51,04	0,000	0,000	
52	762311102	D+M Kotvenie väznice šrobami M12 po 1000mm + platničky 80/80/3 mm vr. vysekania a vyspravenia otvorov	ks	26,000	15,45		401,70	0,000	0,000	
53	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	315,000	4,45		1 401,75	0,312	0,000	
54	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	25,600	5,76		147,46	0,025	0,000	
55	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	52,580	8,76		460,60	0,052	0,000	
56	762341610	Montáž - Obilie striešok doskami hr. 25 mm	m2	72,700	8,50		617,95	0,000	0,000	
57	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	72,700	1,34		97,42	0,000	0,000	
58	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	5,754	27,37		157,48	0,135	0,000	
59	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5 447,168	0,0446		242,9400	0,000	0,000	
60	6051013201	Dodávka reziva krovu	M3	6,469		228,22	1 476,45	3,558	0,000	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				4 162,69	1 476,45	5 639,14	4,080	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
61	764348221	Snehové lapače, tyčové dĺžky 500 mm	m	36,750	11,33		416,38	0,126	0,000	
62	764172024	D+M Krytina - Plech hladký poplastovaný krytina strešná	m2	74,880	21,15		1 583,71	0,367	0,000	
63	764711118	Oplechovanie parapetov, Al plech s povrchovou upravou	m	55,965	19,10		1 068,93	0,279	0,000	
64	764731116	Oplechovanie atiky rš 600 mm	m	15,600	19,62		306,07	0,077	0,000	
65	764751113	Odpadné rúry kruhové D 120 mm	m	45,500	24,61		1 119,76	0,113	0,000	
66	764751114	Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 120 mm	ks	7,000	31,67		221,69	0,003	0,000	
67	764761114	Žľaby podokapné polkruhové R s hákami K 21 veľkosť 150 mm	m	109,568	16,78		1 838,54	0,149	0,000	
68	764761232	Žľaby kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	7,000	13,06		91,42	0,002	0,000	
69	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6 851,112	0,0188		128,8000	0,000	0,000	
70	764352810	Demontáž žľabov podokvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	104,350	0,69		72,00	0,000	0,344	
71	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	7,000	0,92		6,44	0,000	0,008	
72	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	15,600	0,92		14,35	0,000	0,036	
73	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	45,500	0,81		36,86	0,000	0,162	
74	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	7,000	0,92		6,44	0,000	0,008	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				6 911,39	0,00	6 911,39	1,120	0,560
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
75	767330221	Montáž lexanovej striešky	ks	1,000	67,73		67,73	0,000	0,000	
76	767662110	Montáž mreží vr. predĺženia kotevných prvkov o zateplenie	m2	28,230	9,11		257,18	0,000	0,000	
77	767132812	Demontáž plechovej striešky, -0,01800t	m2	2,000	9,40		18,80	0,000	0,036	
78	767330857	Demontáž lexanových striešok	ks	3,000	18,49		55,47	0,000	0,000	

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov / SO 01 Kultúrny dom - Zateplenie + striešky

Por.č.	Kód položí	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
79	76792084 1	Demontáž oceľových mreží, -0,28500t	KS	16,000	15,05		240,80	0,000	4,560
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			639,98	0,00	639,98	0,000	4,600
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
80	77127510 7	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, 300x300 mm	m2	6,732	15,60		105,02	0,043	0,000
81	77127590 1	Montáž a dodávka profilu schodiskovej hrany	m	6,000	6,44		38,64	0,000	0,000
82	77156979 5	Montáž podláh z dlaždíc Priplatok za škárovanie flex. mrazuvzdornou hmotou SPECIAL FUGE	M2	6,732	1,49		10,03	0,004	0,000
83	99877120 1	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	245,971	0,0351		8,6300	0,000	0,000
84	59764983 00	Dlaždice keramické protišmykové mrazuvzdorné 300x300 mm	m2	6,867		13,09	89,88	0,082	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			162,32	89,88	252,20	0,130	0,000
		KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD							
85	78211114 0	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	224,755	39,31		8 835,12	6,869	0,000
86	99878220 2	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15 968,686	0,0243		388,0400	0,000	0,000
87	782-PC/1	Kamenný obklad- fasádny - dodávka	M2	247,225		28,22	6 976,69	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD			9 223,16	6 976,69	16 199,85	6,870	0,000
		NÁTERY							
88	78322210 0	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby hnedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	28,230	6,08		171,64	0,007	0,000
89	78322610 0	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	28,230	2,78		78,48	0,002	0,000
90	78352200 0	Nátery klamp. konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	688,392	4,45		3 063,34	0,317	0,000
91	78372630 0	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	114,219	2,54		290,12	0,049	0,000
92	78378220 3	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	186,919	2,91		543,93	0,083	0,000
93	78310381 1	Odstránenie starých náterov strecha oškrabaním, kefou	m2	688,392	0,88		605,78	0,002	0,000
94	78320181 1	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	28,230	0,84		23,71	0,000	0,000
		NÁTERY			4 777,00	0,00	4 777,00	0,460	0,000
		MALBY							
95	78445226 1	Penetrácia podkladu Univerz. penetráciou Primalox jednonás. výšky do 3,80 m	m2	118,052	0,48		56,66	0,013	0,000
96	78445227 1	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex plus v dvoch vrstvách	m2	118,052	1,44		169,99	0,024	0,000
		MALBY			226,65	0,00	226,65	0,040	0,000
		Práce PSV			26 325,71	8 892,96	35 218,67	13,220	5,160
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
97	21001001	Bleskozvod - demontáž , spätná montáž vr. predĺženia kotiev revizna správa	ks	1,000	1 237,50		1 237,50	0,000	0,000
98	21001002	VZT - Rekuperácia	ks	1,000	27 967,00		27 967,00	0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			29 204,50	0,00	29 204,50	0,000	0,000
		Montážne práce			29 204,50	0,00	29 204,50	0,000	0,000
		<b>Celkom</b>			<b>113 164,39</b>	<b>8 892,96</b>	<b>122 057,35</b>	<b>48,130</b>	<b>6,490</b>



### Krycí list rozpočtu

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho d Miesto:

Objekt: SO 01 Kultúrny dom - Výmena výplní otvorov Ks:

Zákazka: R2014-102

Spracoval: Anna Margolienová

Dňa

30.3.2016

Odberateľ: obec Žaškov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Ľubica Kisková, Bysterecká 2066/1, Dolný Kub IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	229,56	71,49	301,05	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	271,12	2 428,68	2 699,80	7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			3 000,85	10	Spolu 0,00

C	VRN	D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmii 0% z [H+P]	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]
14		19	
15		20	Spolu 0,00

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5,10,15,20 3 000,85
22	DPH 20% z 3 000,85 600,17
23	DPH 0% z 0,00 0,00
24	Spolu 3 601,02
F	

Odberateľ

26 Dodávateľ



**HYDROS Bánovce** spol. s r.o.  
 TRENCIANSKA CESTA 1573/ 114  
 957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU  
 IČO: 34 117 873, IČ DPH: SK2020417091  
 tel.: 038/7603646 2

Odberateľ: obec Žaškov

Spracoval: Anna Margolienová

Projektant: Ing. Ľubica Kisková, Bysterecká 2066/1, Dolný Kubín

Ks:

Dodávateľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Dátum: 30.03.2016

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov

Objekt: SO 01 Kultúrny dom - Výmena výplní otvorov

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	75,93	71,49	147,42	0,3400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	143,59	0,00	143,59	0,0200	0,9200
PRESUNY HMÔT	10,04	0,00	10,04	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>229,56</b>	<b>71,49</b>	<b>301,05</b>	<b>0,3600</b>	<b>0,9200</b>
<b>Práce PSV</b>					
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	180,36	616,40	796,76	0,1500	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	85,03	1 812,28	1 897,31	0,0400	0,0000
MALBY	5,73	0,00	5,73	0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>271,12</b>	<b>2 428,68</b>	<b>2 699,80</b>	<b>0,1900</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>500,68</b>	<b>2 500,17</b>	<b>3 000,85</b>	<b>0,5500</b>	<b>0,9200</b>

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov / SO 01 Kultúrny dom - Výmena výplní otvorov

Odberateľ: obec Žaškov	Spracoval: Anna Margolienová
Projektant: Ing. Ľubica Kísková, Bysterecká 2066/1, Dolný Kubín	Ks:
Dodávateľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.	Dátum: 30.03.2016
Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov	
Objekt: SO 01 Kultúrny dom - Výmena výplní otvorov	

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkor	Hmotnos	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou v lepaickej malte	m2	3,750	3,45		12,94	0,007	0,000
2	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	5,500	4,67		25,69	0,048	0,000
3	612425921	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného	m2	3,000	7,96		23,88	0,159	0,000
4	629451112	Vyrovnávací vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	5,500	2,44		13,42	0,114	0,000
5	6119000500	Parapetná doska vnútorná plastová s koncovkami farba biela š. 250 mm	m	5,775		12,38	71,49	0,015	0,000
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>75,93</b>	<b>71,49</b>	<b>147,42</b>	<b>0,340</b>	<b>0,000</b>
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
6	953945113	Lišta rohová so sklotextílnou mriežkou - ostenie okna	m	12,500	2,35		29,38	0,000	0,000
7	962081141	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, - 0,08200t	m2	0,770	4,99		3,84	0,001	0,063
8	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	5,000	0,40		2,00	0,000	0,000
9	968061139	Vyvesenie alebo zavesenie kov.krídla vrát nad 4 m2	ks	4,000	3,48		13,92	0,000	0,000
10	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	3,850	6,18		23,79	0,004	0,243
11	968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	11,440	2,17		24,82	0,010	0,618
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,923	11,84		10,93	0,000	0,000
13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,923	0,42		0,39	0,000	0,000
14	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,923	7,48		6,91	0,000	0,000
15	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,923	0,84		0,78	0,000	0,000
16	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	0,923	24,75		22,86	0,000	0,000
17	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	3,080	1,29		3,97	0,000	0,000
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			<b>143,59</b>	<b>0,00</b>	<b>143,59</b>	<b>0,020</b>	<b>0,920</b>
		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
18	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,358	28,05		10,04	0,000	0,000
		<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>10,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10,04</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>229,56</b>	<b>71,49</b>	<b>301,05</b>	<b>0,360</b>	<b>0,920</b>
		<b>Práce PSV</b>							
		<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>							
19	766621041	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1100 mm x výšky 700 mm	ks	5,000	34,81		174,05	0,002	0,000
20	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	798,350	0,0079		6,3100	0,000	0,000
21	6114108600	Dodávka - Plastové okno 6-komorový profil zaskl. izolačným dvojsklom farba biela sklopné výšky/šírky 700/1100 mm	ks	5,000		123,28	616,40	0,146	0,000
		<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>			<b>180,36</b>	<b>616,40</b>	<b>796,76</b>	<b>0,150</b>	<b>0,000</b>

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov / SO 01 Kultúrny dom - Výmena výplní otvorov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkov	Hmotnosť	Suť
		<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>							
22	767651210	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m <sup>2</sup>	ks	1,000	29,80		29,80	0,000	0,000
23	767651220	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou nad 6 do 9 m <sup>2</sup>	ks	1,000	36,26		36,26	0,000	0,000
24	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 897,120	0,0100		18,9700	0,000	0,000
25	55331282R 1	Dodávka oceľových zteplených vrát 3200x2200 mm vr. zárubne	KS	1,000		1 115,25	1 115,25	0,018	0,000
26	55331282R 1	Dodávka oceľových zteplených vrát 2200x2000 mm vr. zárubne	KS	1,000		697,03	697,03	0,018	0,000
		<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>85,03</b>	<b>1 812,28</b>	<b>1 897,31</b>	<b>0,040</b>	<b>0,000</b>
		<b>MALBY</b>							
27	784452261	Penetrácia podkladu Univerz. penetráciou Pramalex jednonás. výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	3,000	0,48		1,44	0,000	0,000
28	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex plus v dvoch vrstvách	m <sup>2</sup>	3,000	1,43		4,29	0,001	0,000
		<b>MALBY</b>			<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5,73</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>			<b>271,12</b>	<b>2 428,68</b>	<b>2 699,80</b>	<b>0,190</b>	<b>0,000</b>
				<b>Celkom</b>	<b>500,68</b>	<b>2 500,17</b>	<b>3 000,85</b>	<b>0,550</b>	<b>0,920</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho Miesto:

Objekt: SO 01 Kultúrny dom - Okapový chodník Ks:

Zákazka: R2014-102 Spracoval: Anna Margolienová Dňa 30.3.2016

Odberteľ: obec Žaškov IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o. IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Ľubica Kisková, Bysterecká 2066/1, Dolný Kut IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	14 856,00	1 487,02	16 343,02	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	751,57	628,79	1 380,36	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			17 723,38	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant, rozpočtár		E		Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	17 723,38	17 723,38
		22	DPH 20% z	17 723,38	3 544,68
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu		21 268,06
		F			

Odberteľ

26 Dodávateľ



**HYDROS Bánovce** spol. s r.o.  
 TRENCIANSKA CESTA 1573/ 114  
 957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU  
 IČO: 34 117 873, IČ DPH: SK2020417091  
 tel.: 038/7603646

Odberteľ: obec Žaškov

Spracoval: Anna Margolienová

Projektant: Ing. Ľubica Kisková, Bysterecká 2066/1, Dolný Kubín

Ks:

Dodávateľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Dátum: 30.03.2016

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov

Objekt: SO 01 Kultúrny dom - Okapový chodník

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	4 575,97	0,00	4 575,97	0,0000	29,6100
SPEVNENÉ PLOCHY	1 978,82	1 180,75	3 159,57	74,7800	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	6 787,33	0,00	6 787,33	1,8600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	863,54	306,27	1 169,81	24,5000	0,0000
PRESUNY HMÔT	650,34	0,00	650,34	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>14 856,00</b>	<b>1 487,02</b>	<b>16 343,02</b>	<b>101,1400</b>	<b>29,6100</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	751,57	628,79	1 380,36	0,9500	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>751,57</b>	<b>628,79</b>	<b>1 380,36</b>	<b>0,9500</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>15 607,57</b>	<b>2 115,81</b>	<b>17 723,38</b>	<b>102,0900</b>	<b>29,6100</b>

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov / SO 01 Kultúrny dom - Okapový chodník

Odberateľ: obec Žaškov	Spracoval: Anna Margolienová
Projektant: Ing. Ľubica Kisková, Bysterecká 2066/1, Dolný Kubín	Ks:
Dodávateľ: HYDROS Bánovca, spol. s r.o.	Dátum: 30.03.2016
Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov	
Objekt: SO 01 Kultúrny dom - Okapový chodník	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.í	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 - pod rígel a bet. chodník	m3	14,440	4,92		71,04	0,000	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	14,440	0,85		12,27	0,000	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	40,970	21,38		875,93	0,000	0,000
4	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	40,970	6,05		247,87	0,000	0,000
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	55,410	1,50		83,12	0,000	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3+následné použitie na terénne úpravy	m3	55,410	3,17		175,65	0,000	0,000
7	181201102	Úprava povrchu po vybúraní jestv. konštrukcií v hornine 1-4 so zhutnením	m2	77,120	0,41		31,62	0,000	0,000
8	963042821	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -2,4000t	m3	5,264	94,05		495,08	0,000	12,634
9	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	29,613	24,75		732,92	0,000	0,000
10	113106121	Rozerbanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	45,522	1,27		57,81	0,000	6,282
11	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	45,520	8,24		375,08	0,000	10,697
12	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	29,613	7,94		235,13	0,000	0,000
13	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	29,613	20,21		598,48	0,000	0,000
14	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	29,613	19,72		583,97	0,000	0,000
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>4 575,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 575,97</b>	<b>0,000</b>	<b>29,610</b>
		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
15	564201111	Podklad alebo podsyp z piesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm - pod dlažbu	m2	76,820	1,05		80,66	6,219	0,000
16	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	76,820	3,15		241,98	23,323	0,000
17	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	76,820	4,03		309,58	22,401	0,000
18	5647521R1	Zásyp (MAKADAM)z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutnením	m3	27,313	37,33		1 019,60	11,984	0,000
19	596911114	Kladenie bet. dlaždíc hr.6cm kom. pre peších veľ. dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka nad 20 m2	m2	77,122	4,24		327,00	0,000	0,000
20	5921952840	Dodávka zamkovej dlažby hr. 6 cm	m2	78,664		15,01	1 180,75	10,856	0,000
		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>			<b>1 978,82</b>	<b>1 180,75</b>	<b>3 159,57</b>	<b>74,780</b>	<b>0,000</b>
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
21	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, systém XPS STYRODUR lepený k podkladu hr. 100 mm	m2	159,327	42,60		6 787,33	1,859	0,000
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>6 787,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6 787,33</b>	<b>1,860</b>	<b>0,000</b>
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
22	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	79,870	4,55		363,41	8,436	0,000
23	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5-obrubníky	m3	5,990	83,49		500,13	14,154	0,000
24	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	83,000		3,69	306,27	1,909	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov / SO 01 Kultúrny dom - Okapový chodník

Por.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		OSTATNÉ PRÁCE			863,54	306,27	1 169,81	24,500	0,000
		PRESUNY HMŔT							
25	998223011	Presun hmŔt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	101,142	6,43		650,34	0,000	0,000
		PRESUNY HMŔT			650,34	0,00	650,34	0,000	0,000
		Práce HSV			14 856,00	1 487,02	16 343,02	101,140	29,610
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
26	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	151,740	0,10		15,17	0,026	0,000
27	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti Nopová fólia šírka 2 m zvislá	m2	91,044	3,91		355,98	0,016	0,000
28	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením cca 30 cm nad terén	m2	151,740	2,27		344,45	0,086	0,000
29	998711202	Presun hmŔt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 372,861	0,0262		35,9700	0,000	0,000
30	111631500	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL sudy	T	0,046		1 212,73	55,21	0,046	0,000
31	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	182,088		3,15	573,58	0,774	0,000
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			751,57	628,79	1 380,36	0,950	0,000
		Práce PSV			751,57	628,79	1 380,36	0,950	0,000
		<b>Celkom</b>			<b>15 607,57</b>	<b>2 115,81</b>	<b>17 723,38</b>	<b>102,090</b>	<b>29,610</b>



### Krycí list rozpočtu

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrnehc Miesto:

Objekt: SO 01 Kultúrny dom - Zateplenia podkrovia Ks:

Zákazka: R2014-102

Spracoval: Anna Margolienová

Dňa

30.3.2016

Odberateľ: obec Žaškov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Ľubica Kisková, Bysterecká 2066/1, Dolný K IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	1 021,75	0,00	1 021,75	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	9 531,36	13 122,11	22 653,47	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>23 675,22</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		<b>0,00</b>

Projektant, rozpočtár		E		Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20		23 675,22
		22	DPH 20% z	23 675,22	4 735,04
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu		<b>28 410,26</b>
		F			

Odberateľ

26 Dodávateľ



**HYDROS Bánovce** spol. s r.o.  
 TRENCIANSKA CESTA 1573 / 114  
 957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU  
 IČO: 34 117 873, IČ DPH: SK2020417091  
 tel.: 038/7603646 [2]

Odberateľ: obec Žaškov

Spracoval: Anna Margolienová

Projektant: Ing. Ľubica Kisková, Bysterecká 2066/1, Dolný Kubín

Ks:

Dodávateľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Dátum: 30.03.2016

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov

Objekt: SO 01 Kultúrny dom - Zateplenia podkrovia

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (1 Suť (T))	
<b>Práce HSV</b>					
OSTATNÉ PRÁCE	1 021,75	0,00	1 021,75	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>1 021,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021,75</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
POVLAKOVÉ KRYTINY	844,71	1 009,18	1 853,89	0,8000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIE	1 033,13	8 714,17	9 747,30	5,3600	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	6 931,23	3 398,76	10 329,99	13,3600	0,0000
NÁTERY	722,29	0,00	722,29	0,1100	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>9 531,36</b>	<b>13 122,11</b>	<b>22 653,47</b>	<b>19,6300</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>10 553,11</b>	<b>13 122,11</b>	<b>23 675,22</b>	<b>19,6300</b>	<b>0,0000</b>

Rozpočet Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov / SO 01 Kultúrny dom - Zateplenia podkrovia

Odberateľ: obec Žaškov	Spracoval: Anna Margolienová
Projektant: Ing. Ľubica Kisková, Bysterecká 2066/1, Dolný Kubín	Ks:
Dodávateľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.	Dátum: 30.03.2016
Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov	
Objekt: SO 01 Kultúrny dom - Zateplenia podkrovia	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č	Kód položk	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
1	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	411,995	2,48		1 021,75	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			1 021,75	0,00	1 021,75	0,000	0,000
		Práce HSV			1 021,75	0,00	1 021,75	0,000	0,000
		Práce PSV							
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
2	712661701	Zhotovenie prekrytie paropriepustnou fóliou	m2	411,995	1,93		795,15	0,087	0,000
3	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 822,048	0,0272		49,5600	0,000	0,000
4	6288000450	Dodávka paropriepustnej fólie	m2	473,794		2,13	1 009,18	0,711	0,000
		POVLAKOVÉ KRYTINY			844,71	1 009,18	1 853,89	0,800	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
5	713115111	Montáž tepelnej izolácie rohožami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	823,990	1,03		848,71	0,000	0,000
6	713132121	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, prichytením drôtmí	m2	24,600	2,01		49,45	0,013	0,000
7	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	9 710,160	0,0139		134,9700	0,000	0,000
8	6314150280	Dodávka tepelnej izolácie NOBASIL hr. 120 mm	m2	891,020		9,78	8 714,17	5,346	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			1 033,13	8 714,17	9 747,30	5,360	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
9	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	307,695	3,56		1 095,39	0,000	0,000
10	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	15,719	16,54		259,99	0,457	0,000
11	762810046	D+M Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	323,080	15,88		5 130,51	4,709	0,000
12	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	9 985,282	0,0446		445,3400	0,000	0,000
13	6051013201	Dodávka reziva roštu podkladového pre izoláciu a OSB dosky	M3	14,892		228,22	3 398,76	8,191	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			6 931,23	3 398,76	10 329,99	13,360	0,000
		NÁTERY							
14	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB - rošt	m2	248,208	2,91		722,29	0,110	0,000
		NÁTERY			722,29	0,00	722,29	0,110	0,000
		Práce PSV			9 531,36	13 122,11	22 653,47	19,630	0,000
		<b>Celkom</b>			<b>10 553,11</b>	<b>13 122,11</b>	<b>23 675,22</b>	<b>19,630</b>	<b>0,000</b>

Rozpočet: ZMENA PALIVOVEJ ZÁKLADNE

Projektant: SIGAS, s.r.o. Ing. Miroslav Božek

STAVBA: NTL rozvod plynu a vykurovanie

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Cena celkom bez DPH
1	skrinka STL pre MaRZ samotna	1,00	ks	247,50	247,50
2	objímka s gumou 2"	30,00	ks	1,98	59,40
3	rura bezsvova 2"	42,00	m	14,85	623,70
4	koleno varne 2"	10,00	ks	2,97	29,70
5	rura bezsvova 1"	6,00	m	9,90	59,40
6	koleno varné 1"	6,00	ks	1,98	11,88
7	rura EUROGAS 1"	1,00	m	24,75	24,75
8	matica EUROGAS 1"	2,00	ks	4,95	9,90
9	plynový kotol VAILLANT ecoTECplus VU INT 656/4-5H	1,00	ks	3 589,10	3 589,10
10	VAILLANT priestorovy termostat calorMATIC360	1,00	ks	207,90	207,90
11	regulacia ekvit. calorMATIC 630/3	1,00	ks	386,10	386,10
12	cidlo vonkajšie	1,00	ks	19,80	19,80
13	expanzomat 50 L	1,00	ks	79,20	79,20
14	ventil REFLEX zaistovaci DN25	1,00	ks	49,50	49,50
15	ventil gu. PLYN 1"	1,00	ks	14,85	14,85
16	spustenie do prevadzky	1,00	ks	99,00	99,00
17	odborna revizia OPZ NTL	1,00	sub	198,00	198,00
18	montazne prace - NTL, plynoinstalacia	1,00	sub	1 485,00	1 485,00
	<b>SPOLU PLYNOINŠTALÁCIA</b>				<b>7 194,68</b>
19	revizia dymovodu	1,00	ks	99,00	99,00
20	dymovod nerezovy D130	1,00	sub	2 079,00	2 079,00
21	montazne prace - dymovod	1,00	ks	495,00	495,00
	<b>SPOLU DYMOVOD</b>				<b>2 673,00</b>
22	teploměr okružny 0-120 °C	8,00	ks	5,94	47,52
23	manometer Q100 0-400 kPa	1,00	ks	24,75	24,75

24	kohut trojcestny	1,00	ks	14,85	14,85
25	smycka kon. pod man. U zahnutá	1,00	ks	9,90	9,90
26	ivar automat. doupst. ventil ALIMAT 1/2"	1,00	ks	64,35	64,35
27	ventil gul. VODA 1/2" MF	2,00	ks	4,95	9,90
28	filter IVR 1/2"	1,00	ks	2,97	2,97
29	filter IVR 6/4"	1,00	ks	24,75	24,75
30	ventil gul. VODA IVR 6/4"	2,00	ks	24,75	49,50
31	klapka uzatvaracia VODA PN16 DN40	8,00	ks	49,50	396,00
32	rozdelovac zberac RS-MINI 4	2,00	ks	247,50	495,00
33	ventil gul. vypustaci 1/2"	2,00	m	3,96	7,92
34	ventil odvzd. automat. bank. 3/8"	4,00	sub	11,88	47,52
35	EZV uprava vody elektromag. 65	1,00	ks	544,50	544,50
36	priruba DN40 PN16	16,00	ks	9,90	158,40
37	rura bezsvova 6/4"	24,00	m	11,88	285,12
38	montatne prace - kurenie	1,00	sub	594,00	594,00
<b>SPOLU VYKUROVANIE</b>				<b>2 776,95</b>	<b>2 776,95</b>

**Cena diela bez DPH**

DPH 20 %

**Cena diela s DPH**

**12 644,63**

2 528,93

**15 173,56**

